

Przedmiar robót

Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych

Obiekt	Szpital psychiatryczny
Lokalizacja	Suwałki ul. Szpitalna 62
Zamawiający	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Tabela przedmiaru robót

Szpital psychiatryczny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.1. Roboty remontowe		
1	KNNR 9 0501/06		Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	53
2	KNNR 5 0502/03		Montaż opraw oświetleniowych LED rastrowe	kpl	41
3	KNNR 9 0501/05		Demontaż oprawy żarowej - kinkiety	szt	43
4	KNNR 5 0502/01		Montaż opraw oświetleniowych rastrowych - kinkiety	kpl	43
5	KNNR 9 0401/01		Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego (wyłącznik, przełącznik 1-bieg, przycisk)	100szt	0,7
6	KNNR 9 0402/04		Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego	szt	70
7	KNNR 9 0203/01		Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - wentylator	szt	1
8	KNR 4-04 0701/07		Demontaż karniszy	m	92
9	KNR 4-01 0426/01		Rozebranie odbojników 141*0,2	m2	28,2
			razem	m2	28,2
10	KNR 4-01 0912/08		Montaż odbojników	m	141
11	KNR 4-01 1210/04		Lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej o powierzchni do 1,00m2	m2	28
12	KNR 4-01 0354/13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	19
13	KNR 2-02s 1215/01		Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach	szt	19
14	KNR 4-01 0348/03		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	16
15	KNNR 8 0117/01		Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm	szt	8
16	KNNR 8 0225/05		Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	8
17	KNNR 4 0233/03		Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	8
18	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	19
19	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym - materiał z demontazu	kpl	19
20	KNNR 2 1103/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne	m2	8
21	KNR 4-01 1212/32		Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	68
22	KNR 4-01 0426/01		Rozebranie obicia ścian gips.-kart.	m2	5,8
23	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6,918
24	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 3x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	6,918
25	Kalkulacja indywidualna		Oплата za składowanie i utylizację gruzu	m3	6,918
			2 Roboty wykończeniowe		
26	KNR 4-01 0705/02		Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	153
27	KNNR 2 0801/03		Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów	m2	29
28	NRRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	640
29	KNNR 2 1207/01		Samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	7
30	KNR 2-02s 1112/01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą izolacyjną	m2	7
31	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	167
32	KNR 4-01 0706/01		Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	110

Tabela przedmiaru robót

Szpital psychiatryczny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 2-02 0815/06		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	370
34	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	1 030
35	KNNR 2 1401/05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	1 030
36	KNR 4-01 1206/02		Malowanie dwukrotnie farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	975