

Przedmiar robót

"Dostosowanie do wymogów p.poż. budynku Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 62" - Etap I

Obiekt	Szpital Psychiatryczny w Suwałkach
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Budowlana
Lokalizacja	16-400 Suwałki
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Budowlanych Jan Zaręba

tech.bud. Jan Wincenty Zaręba
Nr upr. bud. SUW-66/81

Sporządził Jan Zaręba

Suwałki,

Szpital Psychiatryczny w Suwałkach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0348/05 analogia		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej - luxfery 0,6*0,9+1,8*1,8	m2	3,78
			razem	m2	3,78
2	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 kl. 6, 5, 3 - wewnętrzne 9	szt	9
			razem	szt	9
3	KNR 4-01 0108/13		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km POZ. 1 3,78*0,12	m3	0,454
			razem	m3	0,454
4	KNR 4-01 0108/16		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x POZ. 1 3,78*0,12	m3	0,454
			razem	m3	0,454
5	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja gruzu POZ. 1 3,78*0,12	m3	0,454
			razem	m3	0,454
6	KNR 4-01 0304/02		Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 1,8*1,8*0,38*2+0,9*0,6*0,38	m3	2,668
			razem	m3	2,668
7	KNR 2-02 0113/02		Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych grubości 12cm o wysokości do 4,5m z bloków wapienno-piaskowych 3NFD 1,8*2,7-1,2*2,15	m2	2,28
			razem	m2	2,28
8	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,6	m	1,6
			razem	m	1,6
9	KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie (1,8*2,7-1,2*2,15)*2	m2	4,56
			razem	m2	4,56
10	KNR 4-01 0711/03		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 1,8*2,0*2	m2	7,2
			razem	m2	7,2
11	KNR 4-01 0711/01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0,9*0,6*2	m2	1,08
			razem	m2	1,08
Stolarka drzwiowa pawilon 1, 2, 3 + łącznik - zgodnie z oznaczeniem w wykazie stolarki					
12	KNR 0-19 0931/08 analogia		Drzwi dwuskrzydłowe - EI 60 S - stalowe, profilowe o odporności ogniowej 60 min. z samozamykaczem, dymoszczelne, klamka-klamka 1,8*2,12*5+1,75*2,12*3	m2	30,21
			razem	m2	30,21
13	KNR 0-19 0931/08 analogia		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe dymoszczelne z samozamykaczem w zawiasach - szkło mleczne 1,65*2,12*2+2,15*2,17+2,15*2,67*2+2,85*2,6+2,15*2,67*4+1,10*2,07	m2	55,792
			razem	m2	55,792
14	KNR 2-02 1019/09 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, stalowe, fabrycznie wykonane, przeciwpożarowe - EI 60 i EI 60 S 1,12*2,15*2+1,05*2,15*4+1,20*2,15	m2	16,426
			razem	m2	16,426
15	KNR 0-19 1024/07 analogia		Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych		

Tabela przedmiaru robót

Szpital Psychiatryczny w Suwałkach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,1*2,07	m2	2,277
			razem	m2	2,277
			Stolarka drzwiowa klatka 1, 2, 3, 4, 5 i 6 - zgodnie z oznaczeniem w wykazie stolarki		
16	KNR 2-02 1019/09 analogia		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne przeciwpożarowe EI 30 Sa - klatka 1, 2, 3, 4, 5, 6.		
			0,9*2,0*6	m2	10,8
			1,30*2,11	m2	2,743
			razem	m2	13,543
17	KNR 2-02 1019/08 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe stalowe z okrągłym okienkiem fabrycznie wykończone, wzmocnione o odporności ogniowej 30 min. - EI 30 Sa klatka 2, 4 (1,5), EI 30 Sa (1,3) klatka 3, 5 i 6		
			1,5*2,11*2+1,35*2,11*6+1,60*2,11*4	m2	36,925
			razem	m2	36,925
18	KNR 2-02 1019/06 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, stalowe, szklone, jednodzielnne o powierzchni ponad 2,00m2 EI 30 S200		
			1,05*2,07	m2	2,174
			razem	m2	2,174