

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Centrum Zdrowia Psychicznego
Zamawiający	SPSPZOZ w Suwałkach

## Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1 Korytarz</b>		
			<b>1.1 Roboty rozbiórkowe</b>		
1	KNR 4-01 0426/02		Rozebranie list odbojowych i narożnikowych 0,2*(1,5+2+1,9+0,3*2+0,9+1,9+1+0,3+0,5) 0,2*1,2*20	m2 m2	2,12 4,8
			razem	m2	6,92
2	KNR 4-01 0427/06		Rozebranie ścianek g-k 1,4*2,97	m2	4,158
			razem	m2	4,158
3	KNR 4-01 0354/08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 2,97*(1,7+4,8) 1,5*2,5	m2 m2	19,305 3,75
			razem	m2	23,055
4	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 0,03*6,92 4,158*0,1 23,055*0,1	m3 m3 m3	0,208 0,416 2,306
			razem	m3	2,93
5	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	2,93
6	KNR 4-01 0108/04		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	2,93
7	Kalkulacja indywidualna		Oплата za składowanie i utylizację gruzu	m3	2,93
			<b>1.2 Roboty wykończeniowe</b>		
8	KNR 4-01 0303/02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,5*2,1 1*(4,5+1,2+2,12)+(2+1,2)*1,97	m2 m2	3,15 14,124
			razem	m2	17,274
9	KNR 4-01 0711/09		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych 17,274*2	m2	34,548
			razem	m2	34,548
10	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 2,5*(49,94*2+0,66*2+3+0,46+0,44+0,42*2+0,38+0,54+0,78+5,35+0,38*2+5,58+0,34*2+6,01+0,33*2+6,01+0,4*2+0,94+2,93) -1,5*1,75*4 -1,3*2,4 -1,1*2-24*0,9*2-0,9*2*2-7*0,8*2-1,5*2 -1,4*2	m2 m2 m2 m2	343,4 -10,5 -3,12 -63,2 -2,8
			razem	m2	263,78
11	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	263,78
12	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	263,78
13	NNRNKB 5 2702/01		Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm 3,13*3+2,54*0,17+4,63*2,1+2,52*2,6+2,1*17,24+3*6,08+2,23*3,2+5,75*2,23+3,7*1,99+32*2,93 wejście 6,49*6,01 6,13*5,35 3,36*2,97	m2 m2 m2 m2	201,622 39,005 32,796 9,979
			razem	m2	283,402
14	KNR 2-02u1 U-0202-000400/04		Listwa odbojowa i narożnikowa (49,94*2+0,66*2+3+0,46+0,44+0,42*2+0,38+0,54+0,78+5,35+0,38*2+5,58+0,34*2+6,01+0,33*2+6,01+0,4*2+0,94+2,93-1*25-1,8*7) 1,2*19	m m	99,76 22,8
			razem	m	122,56
			<b>1.3 Stolarka</b>		
15	KNNR 2 1302/03		Drzwi stalowe i przegrody pełne - szachty 0,8*2*5	m2	8
			razem	m2	8
			<b>2 Rejestracja 13</b>		
			<b>2.1 Rozbiórki</b>		
16	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	5
17	KNR 4-01 0348/02		Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		

## Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,7*(1,25+2)-0,8*2	m2	7,175
			2,97*(1,6+1,57+1)-0,8*2-0,9*2	m2	8,985
			razem	m2	16,16
18	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	44,115
			2,97*(3,17*2+5,08*2)-1,7*1,7-1*2	m2	44,115
			razem	m2	44,115
19	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	16,14
20	KNR 4-02 0132/01		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
21	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2
22	KNR 4-02 0235/08		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	3
23	KNR 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	44,115
24	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,616
			16,16*0,1	m3	3,088
			44,115*0,07	m3	1,614
			16,14*0,1	m3	0,4
			5*0,8*2*0,05	m3	0,5
			0,5	m3	0,288
			0,4*0,4*0,6*3	m3	0,096
			0,4*0,4*0,3*2	m3	0,096
			razem	m3	7,602
25	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	7,602
26	KNR 4-01 0108/04		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	7,602
27	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	7,602
			<b>2.2 Roboty wykończeniowe</b>		
28	KNNR 2 0801/03		Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów	m2	44,115
29	KNNR 2 0604/01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	16,14
30	KNNR 2 1207/01		Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	16,14
31	KNR 2-02s 1112/01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	44,115
			44,115	m2	44,115
			razem	m2	44,115
32	NNRNKB 6r96 2802/06		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	2,25
			1,5*1,5	m2	2,25
			razem	m2	2,25
33	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	52,206
			2,97*(3,17*2+5,08*2+1,57*2)-1,5*1,25-1*2-2,25	m2	52,206
			razem	m2	52,206
34	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,14
35	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	54,456
			2,97*(3,17*2+5,08*2+1,57*2)-1,5*1,25-1*2	m2	16,14
			16,14	m2	70,596
			razem	m2	70,596
36	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	70,596
			<b>2.3 Instalacje sanitarne</b>		
37	KNNR 4 0116/02		Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	1
38	KNNR 4 0135/04		Zawory umywalkowy stojący o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
39	KNNR 4 0137/02		Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
40	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1
41	KNNR 8 0417/03		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm - demontaż i powtórny montaż	kpl	1
			<b>3 Gabinet 12</b>		
			<b>3.1 Rozbiórki</b>		
42	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	42,81
			2,93*(5,74*2+2,4*2)-1,7*1,7-1*2	m2	42,81
			razem	m2	42,81
43	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	13,5
44	KNR 4-01 0804/07		Zerwanie posadzki cementowej	m2	13,5

Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR 4-02 0114/01		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	8
46	KNR 4-02 0132/01		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
47	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
48	KNR 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	42,81
49	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 42,81*0,07 13,5*0,1	m3 m3	2,997 1,35
			razem	m3	4,347
50	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	4,347
51	KNR 4-01 0108/04		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	4,347
52	Kalkulacja indywidualna		Oплата za składowanie i utylizację gruzu	m3	4,347
			<b>3.2 Roboty wykończeniowe</b>		
53	KNNR 2 0801/03		Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów	m2	42,81
54	KNNR 2 0604/01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	13,5
55	KNNR 2 1207/01		Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - jastrych anhydritowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	13,5
56	KNR 2-02s 1112/01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	13,5
57	NNRNKB 6r96 2802/06		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 1,5*1,5	m2	2,25
			razem	m2	2,25
58	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(5,74*2+2,4*2)-1,25*1,5-1*2-2,25	m2	42,227
			razem	m2	42,227
59	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(5,74*2+2,4*2)-1,7*1,7-1*2 13,5	m2 m2	43,462 13,5
			razem	m2	56,962
60	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	13,5
61	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	56,962
			<b>3.3 Instalacje sanitarne</b>		
62	KNNR 4 0116/02		Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	2
63	KNNR 4 0135/04		Zawory umywalkowy stojący o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
64	KNNR 4 0137/02		Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
65	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1
66	KNNR 8 0417/03		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm - demontaż i powtórny montaż	kpl	1
			<b>4 Łazienki 11</b>		
			<b>4.1 Rozbiórki</b>		
67	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,2*(2,33*2+2,88*2+1,45*2+1,86*4+0,95*2+2,65*4+3,15*2+2,85*2+1,16*2+1,99*2)-0,9*2*4-1,1*2*2-1,25*1,5*2	m2	98,082
			razem	m2	98,082
68	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	29,4
69	KNR 4-01 0804/07		Zerwanie posadzki cementowej	m2	29,4
70	KNR 4-02 0114/01		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	8
71	KNR 4-02 0132/01		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	3
72	KNNR 8 0122/07		Demontaż baterii natryskowych ściennych z sitkiem i rurą natryskową	szt	1
73	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	3
74	KNR 4-02 0235/07		Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny prysznicowej	kpl	1
75	KNR 4-02 0235/08		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	3
76	KNR 4-02 0506/02		Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie	m	6
77	KNR 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	98,082
78	KNR 4-01 0354/05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,1*2	m2	2,2
			razem	m2	2,2
79	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	4

Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
80	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 98,082*0,05 29,4*0,1 3*0,4*0,4*0,3 0,9*0,9*0,2 0,6*0,5*0,35*3	m3 m3 m3 m3 m3	4,904 2,94 0,144 0,162 0,315
			razem	m3	8,465
81	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	8,465
82	KNR 4-01 0108/04		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	8,465
83	Kalkulacja indywidualna		Oплата za składowanie i utylizację gruzu	m3	8,465
			<b>4.2 Roboty wykończeniowe</b>		
84	KNNR 2 0801/03		Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów	m2	98,082
85	KNNR 2 0604/01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	29,4
86	KNNR 2 0602/03		Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	29,4
87	KNNR 2 1207/01		Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	29,4
88	KNR 2-02s 1112/01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	29,4
89	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	101,832
90	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	29,4
91	KNR 2-02s 1112/01		Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	101,832
92	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	29,4
93	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	29,4
			<b>4.3 Stolarka</b>		
94	KNR-W 2-02r03 1018/05		Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1,1*2+0,9*2*4	m2	9,4
			razem	m2	9,4
95	KNR 2-02s 1218/03		Poręcze dla niepełnosprawnych	szt	4
			<b>4.4 Instalacje sanitarne</b>		
96	KNNR 4 0112/01		Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12	m	12
			razem	m	12
97	KNNR 4 0116/02		Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	6
98	KNNR 4 0203/01		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 12	m	12
			razem	m	12
99	KNNR 4 0203/03		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8	m	8
			razem	m	8
100	KNNR 4 0132/02		Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	5
101	KNNR 4 0135/04		Zawory umywalkowy stojący o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
102	KNNR 4 0137/02		Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm (wandaloodporne)	szt	3
103	KNNR 4 0137/02		Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
104	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym (wandaloodporne)	kpl	3
105	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki dla niepełnosprawnych pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1
106	KNR 2-15u2 0101/01		Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	4
107	KNR 2-15u2 0101/02		Montaż gotowych elementów systemu do mocowania pisuaru na ścianie	kpl	1
108	KNNR 4 0429/01		Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników	kpl	6
109	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	4

## Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
110	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym dla niepełnosprawnych	kpl	1
111	KNNR 8 0417/03		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm - demontaż i powtórny montaż	kpl	1
			<b>4.5 Wyposażenie</b>		
112	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż lustra łazienkowego	szt	3
113	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż lustra łazienkowego dla niepełnosprawnych	szt	1
114	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż uchwyty do papieru toaletowego	szt	5
115	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt	3
			<b>5 Gabinet 10</b>		
			<b>5.1 Roboty wykończeniowe</b>		
116	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(2,84*2+5,36*2)-1,5*1,25-1*2-2,25	m2	42,583
			razem	m2	42,583
117	NNRNKB 6r96 2802/06		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm  1,5*1,5	m2	2,25
			razem	m2	2,25
118	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach  2,97*(2,84*2+5,36*2)-1,25*1,5-1*2-2,25 14,46	m2	42,583
			razem	m2	14,46
119	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	14,46
120	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	57,043
			<b>6 Gabinet 15</b>		
			<b>6.1 Rozbiórki</b>		
121	KNR 4-01 0329/02		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej  2*1	m2	2
			razem	m2	2
122	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru  2*0,15	m3	0,3
			razem	m3	0,3
123	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	3
124	KNR 4-01 0108/04		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	0,3
125	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,3
			<b>6.2 Roboty wykończeniowe</b>		
126	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(5,63*2+6,03*2)-1,5*1,25*2-1*2*2	m2	61,51
			razem	m2	61,51
127	NNRNKB 6r96 2802/06		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm  1,5*1,5	m2	2,25
			razem	m2	2,25
128	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach  2,97*(5,63*2+6,03*2)-1,5*1,25*2-1*2*2 16,57	m2	61,51
			razem	m2	16,57
129	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,57
130	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	78,08
			<b>6.3 Stolarka</b>		
131	KNR-W 2-02r03 1018/05		Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW  1,1*2	m2	2,2
			razem	m2	2,2

Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
132	Kalkulacja indywidualna		Ściana składana		
			5,67*2,97	m2	16,84
			razem	m2	16,84
			<b>6.4 Roboty sanitarne</b>		
133	KNNR 4 0112/01		Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	3
			3	m	3
			razem	m	3
134	KNNR 4 0116/02		Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	1
135	KNNR 4 0203/01		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	3
			3	m	3
			razem	m	3
136	KNNR 4 0137/02		Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
137	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1
			<b>7 Gabinet 14</b>		
			<b>7.1 Rozbiórki</b>		
138	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	0,2
			4*0,05	m3	0,2
			razem	m3	0,2
139	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	0,2
140	KNR 4-01 0108/04		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,2
			Dopłata 5x	m3	0,2
141	Kalkulacja indywidualna		Oплата za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,2
			<b>7.2 Roboty wykończeniowe</b>		
142	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	43,268
			2,97*(2,9*2+5,63*2)-1,5-1,2*2-1,25-2,25	m2	43,268
			razem	m2	43,268
143	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	14,46
144	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	43,268
			2,97*(2,9*2+5,63*2)-1,5-1,2*2-1,25-2,25	m2	14,46
			14,46	m2	57,728
			razem	m2	57,728
145	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	57,728
			<b>8 Gabinet 16</b>		
			<b>8.1 Roboty wykończeniowe</b>		
146	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	65,285
			2,97*(5,63*2+6,03*2)-1,25*1,5-1*2,1	m2	65,285
			razem	m2	65,285
147	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	32,97
148	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	65,285
			2,97*(5,63*2+6,03*2)-1,25*1,5-1*2,1	m2	32,97
			32,97	m2	98,255
			razem	m2	98,255
149	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	98,255
			<b>9 Gabinet 9</b>		
			<b>9.1 Rozbiórki</b>		
150	KNR 4-01 0354/03		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	2
151	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	0,18
			2*0,9*1*0,1	m3	0,18
			razem	m3	0,18
152	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	0,18
153	KNR 4-01 0108/04		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,18
			Dopłata 5x	m3	0,18
154	Kalkulacja indywidualna		Oплата za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,18

Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>9.2 Roboty wykończeniowe</b>		
155	KNNR 2 0801/03		Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów 0,9*1*2*2	m2	3,6
			razem	m2	3,6
156	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(3,05*2+5,47*2)-1,5*1,25-1*2	m2	46,734
			razem	m2	46,734
157	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(3,05*2+5,47*2)-1,5*1,25-1*2 16,28	m2	46,734
			razem	m2	16,28
158	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	63,014
159	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	16,28
			<b>10 Gabinet nr 8</b>		
			<b>10.1 Roboty wykończeniowe</b>		
160	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(3,05*2+5,47*2)-1,5*1,25-1*2	m2	46,734
			razem	m2	46,734
161	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,28
162	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(3,05*2+5,47*2)-1,5*1,25-1*2 16,28	m2	46,734
			razem	m2	16,28
163	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	63,014
			<b>11 Gabinet nr 6</b>		
			<b>11.1 Roboty wykończeniowe</b>		
164	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(6,08*2+5,59*2)-1,5*1,25*2-2*1-2,25	m2	61,32
			razem	m2	61,32
165	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	32,69
166	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(6,08*2+5,59*2)-1,5*1,25*2-2*1-2,25 32,69	m2	61,32
			razem	m2	32,69
167	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	94,01
			<b>12 Gabinet nr 17</b>		
			<b>12.1 Roboty wykończeniowe</b>		
168	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(3,08*2+5,65*2)-1,5*1,25-1*2-2,25	m2	45,731
			razem	m2	45,731
169	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,11
170	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(3,08*2+5,65*2)-1,5*1,25-1*2-2,25 16,11	m2	45,731
			razem	m2	16,11
171	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	61,841
			<b>13 Gabinet nr 18</b>		
			<b>13.1 Roboty wykończeniowe</b>		
172	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(2,98*2+5,65*2)-1,5*1,25-1*2-2,25	m2	45,137
			razem	m2	45,137
173	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,74



Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
174	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(2,98*2+5,65*2)-1,5*1,25-1*2-2,25 16,74	m2 m2	45,137 16,74
			razem	m2	61,877
175	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	61,877
			<b>14 Gabinet nr 19</b>		
			<b>14.1 Roboty wykończeniowe</b>		
176	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(2,94*2+5,65*2)-1,25*1,5-1*2-2,25	m2 m2	44,9 44,9
177	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,11
178	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(2,94*2+5,65*2)-1,25*1,5-1*2-2,25 16,11	m2 m2	44,9 16,11
			razem	m2	61,01
179	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	61,01
			<b>15 Gabinet nr 20</b>		
			<b>15.1 Roboty wykończeniowe</b>		
180	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(2,94*2+5,11*2)-1,5*1,25-1*2-2,25	m2 m2	41,692 41,692
181	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(2,94*2+5,11*2)-1,5*1,25-1*2-2,25 15,21	m2 m2	41,692 15,21
			razem	m2	56,902
182	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	15,21
183	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	56,902
			<b>16 Gabinet nr 21</b>		
			<b>16.1 Roboty wykończeniowe</b>		
184	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(3,11*2+5,11*2)-1,5*1,25-1*2-2,25	m2 m2	42,702 42,702
185	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(3,11*2+5,11*2)-1,5*1,25-1*2-2,25 15,21	m2 m2	42,702 15,21
			razem	m2	57,912
186	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	15,21
187	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	57,912
			<b>17 Gabinet nr 22</b>		
			<b>17.1 Roboty wykończeniowe</b>		
188	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(3,11*2+5,11*2)-1,5*1,25-1*2-2,25	m2 m2	42,702 42,702
189	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,7
190	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(3,11*2+5,11*2)-1,5*1,25-1*2-2,25 16,7	m2 m2	42,702 16,7
			razem	m2	59,402
191	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	59,402
			<b>18 Gabinet nr 5</b>		
			<b>18.1 Roboty wykończeniowe</b>		
192	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		

Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2,97*(3,07*2+4,92*2+1,4*2)-1,25-1,5-1*2-2,25	m2	48,777
			razem	m2	48,777
193	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	15,84
194	KNNR 2 0802/06		Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(3,07*2+4,92*2+1,4*2)-1,25-1,5-1*2-2,25 15,84	m2 m2	48,777 15,84
			razem	m2	64,617
195	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	64,617
			<b>18.2 Roboty sanitarne</b>		
196	KNNR 4 0137/02		Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
197	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1
			<b>19 Toaleta nr 4</b>		
			<b>19.1 Rozbiórki</b>		
198	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
199	KNR 4-01 0329/03		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 2*0,15*0,2	m3 m3	0,06 0,06
			razem	m3	0,06
200	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	8,71
201	KNR 4-01 0804/07		Zerwanie posadzki cementowej	m2	8,71
202	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 8,71*0,1 0,06	m3 m3	0,871 0,06
			razem	m3	0,931
203	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	0,931
204	KNR 4-01 0108/04		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	0,931
205	Kalkulacja indywidualna		Oплата za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,931
			<b>19.2 Roboty wykończeniowe</b>		
206	KNNR 2 0801/03		Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów	m2	101,832
207	KNNR 2 0604/01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	8,71
208	KNNR 2 1207/01		Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	8,71
209	KNR 2-02s 1112/01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	8,71
210	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 2,97*(2,73*2+2,84*2)-1*2	m2 m2	31,086 31,086
			razem	m2	31,086
211	KNR 2-02s 1112/01		Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych 2,97*(2,73*2+2,84*2)-1*2	m2 m2	31,086 31,086
			razem	m2	31,086
212	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	8,71
213	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	8,71
			<b>19.3 Instalacje sanitarne</b>		
214	KNNR 4 0112/01		Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m	2 2
			razem	m	2
215	KNNR 4 0116/02		Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	2
216	KNNR 4 0203/01		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3	m m	3 3
			razem	m	3
217	KNNR 4 0203/03		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2	m m	2 2
			razem	m	2

## Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
218	KNNR 4 0132/02		Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	2
219	KNNR 4 0135/04		Zawory umywalkowy stojący o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
220	KNNR 4 0137/02		Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
221	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym (wandalooodporne)	kpl	1
222	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki dla niepełnosprawnych pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1
223	KNR 2-15u2 0101/01		Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1
224	KNNR 4 0429/01		Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników	kpl	1
225	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym dla niepełnosprawnych	kpl	1
			<b>19.4 Stolarka</b>		
226	KNR-W 2-02r03 1018/05		Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW  1,1*2+0,9*2*4	m2	9,4
razem				m2	9,4
227	KNR 2-02s 1218/03		Poręcze dla niepełnosprawnych	szt	4
			<b>20 Pomieszczenie 3</b>		
			<b>20.1 Rozbiórki</b>		
228	KNR 4-01 0804/07		Zerwanie posadzki cementowej	m2	7,53
229	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*(1,8+2,3+2,84)	m2	13,88
razem				m2	13,88
230	KNR 4-01 0329/03		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,45*2*0,5	m3	0,45
razem				m3	0,45
231	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 7,53*0,1 13,88*0,03 0,45	m3 m3 m3	0,753 0,416 0,45
razem				m3	1,619
232	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	1,619
233	KNR 4-01 0108/04		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	1,602
234	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	1,619
			<b>20.2 Roboty wykończeniowe</b>		
235	KNNR 2 0604/01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	7,53
236	KNNR 2 1207/01		Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	7,53
237	KNR 2-02s 1112/01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	7,53
238	NNRKNB 6r96 2802/06		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 1,5*2	m2	3
razem				m2	3
239	NNRKNB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(2,38*2+2,84*2)-1,5*2*2-3	m2	22,007
razem				m2	22,007
240	NNRKNB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	7,53
241	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(2,38*2+2,84*2)-1,5*2*2-3 7,53	m2 m2	22,007 7,53
razem				m2	29,537
242	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	29,537
			<b>20.3 Stolarka</b>		
243	KNR-W 2-02r03 1018/05		Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW  1,48*2,56	m2	3,789
razem				m2	3,789
			<b>20.4 Roboty sanitarne</b>		

## Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
244	KNNR 4 0137/02		Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
245	KNNR 4 0229/01		Montaż zlewu	szt	1
			<b>21 Pomieszczenie nr 25</b>		
			<b>21.1 Roboty wykończeniowe</b>		
246	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(2,13*2+3,05*2)-1*2	m2	28,769
			razem	m2	28,769
247	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	6,79
248	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(2,13*2+3,05*2)-1*2 6,79	m2 m2	28,769 6,79
			razem	m2	35,559
249	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	35,559
			<b>22 Pomieszczenie nr 23</b>		
			<b>22.1 Roboty wykończeniowe</b>		
250	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(3,64*2+3,05*2)-1*2*2-1,25*1,5	m2	33,864
			razem	m2	33,864
251	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	12,62
252	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(3,64*2+3,05*2)-1*2*2-1,5*1,25 12,62	m2 m2	33,864 12,62
			razem	m2	46,484
253	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	46,484
			<b>23 Gabinet 24</b>		
			<b>23.1 Roboty wykończeniowe</b>		
254	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2,97*(2,8*2+4,87*2)-1,5*1,25-1*2	m2	41,685
			razem	m2	41,685
255	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	15,61
256	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(2,8*2+4,87*2)-1,5*1,25-1*2 15,61	m2 m2	41,685 15,61
			razem	m2	57,295
257	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	57,295
			<b>24 Pomieszczenie WC nr1</b>		
			<b>24.1 Rozbiórki</b>		
258	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,9*(2,3*2+2,1*2+1*2+1,78)-1*2	m2	34,482
			razem	m2	34,482
259	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	4,85
260	KNR 4-01 0804/07		Zerwanie posadzki cementowej	m2	4,85
261	KNR 4-02 0132/01		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	3
262	KNNR 8 0122/07		Demontaż baterii natryskowych ściennych z sitkiem i rurą natryskową	szt	1
263	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	3
264	KNR 4-02 0235/07		Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny prysznicowej	kpl	1
265	KNR 4-02 0235/08		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	3
266	KNR 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	34,482
267	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 34,482*0,05 4,85*0,1 0,4*0,4 0,9*0,9*0,2 0,6*0,5*0,35*3	m3 m3 m3 m3 m3	1,724 0,485 0,16 0,162 0,315
			razem	m3	2,846

Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
268	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	2,846
269	KNR 4-01 0108/04		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	2,846
270	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	2,846
			<b>24.2 Roboty wykończeniowe</b>		
271	KNNR 2 0801/03		Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów	m2	34,482
272	KNNR 2 0604/01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	4,85
273	KNNR 2 1207/01		Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	4,85
274	KNR 2-02s 1112/01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	4,85
275	KNR 2-02s 1112/01		Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	36,482
276	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 36,482+4,85	m2	41,332
			razem	m2	41,332
277	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	4,85
278	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	4,85
			<b>24.3 Instalacje sanitarne</b>		
279	KNNR 4 0132/02		Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	2
280	KNNR 4 0135/04		Zawory umywalkowy stojący o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
281	KNNR 4 0137/02		Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm (wandaloodporne)	szt	1
282	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym (wandaloodporne)	kpl	1
283	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki dla niepełnosprawnych pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1
284	KNR 2-15u2 0101/01		Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1
285	KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1
			<b>25 Pomieszczenie przy klatce</b>		
			<b>25.1 Rozbiórki</b>		
286	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*(2,2+1,3+2+1)	m2	13
			razem	m2	13
287	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,71*1+2,1*1,5	m2	4,86
			razem	m2	4,86
288	KNR 4-01 0804/07		Zerwanie posadzki cementowej	m2	4,86
289	KNR 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	13
290	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 13*0,05 4,86*0,1	m3	0,65
			razem	m3	0,486
291	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	1,136
292	KNR 4-01 0108/04		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	1,136
293	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	1,136
			<b>25.2 Roboty wykończeniowe</b>		
294	KNNR 2 0801/03		Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów	m2	13
295	KNNR 2 0604/01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	4,86
296	KNNR 2 0602/03		Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	4,86
297	KNNR 2 1207/01		Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	4,86
298	KNR 2-02s 1112/01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	4,86
299	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 2,97*(2,1*2+1,5*2)-1*2*2	m2	17,384
			razem	m2	17,384

Tabela przedmiaru robót

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
300	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	4,86
301	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,97*(2,5*2+3,05*2)-1*2*2 1,71*1+2,1*1,5	m2	28,967
				m2	4,86
			razem	m2	33,827
302	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	33,827