

Przedmiar robót

Obiekt	Modernizacja dachów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu
	Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Lokalizacja	ul. Szpitalna 62 Suwałki
Zamawiający	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja dachów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Nad szymbem windowym		
1	KNR 4-01 0535/07		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 0,6*(11*2+8*2)	m2	22,8
			razem	m2	22,8
2	KNR 4-01 0535/05		Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 11+2,5	m	13,5
			razem	m	13,5
3	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 22,8*0,01 13,5*0,35*0,01	m3 m3	0,228 0,047
			razem	m3	0,275
4	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	0,275
5	KNR 4-01 0519/06		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 11*8	m2	88
			razem	m2	88
6	KNR 4-01 0519/07		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych Dopłata 2x	m2	88
7	KNR 3 0601/01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	0,5
8	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 88*0,05	m3	4,4
			razem	m3	4,4
9	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	4,4
10	Kalkulacja indywidualna		Koszt utylizacji papy	m3	4,4
11	KNR 4-01 0709/05		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	1
12	KNR 0-17 2608/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 0,9*(0,5*2+1,45*2)	m2	3,51
			razem	m2	3,51
13	KNR 2 1405/02		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m2	3,51
14	KNR 0-22 0528/01		Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną	m2	88
15	KNR 2 0507/02		Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	88
16	KNR 0-22 0529/02		Obróbki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb	10,5
17	KNR 0-22 0529/06		Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 2*0,5+2*1,45	m	3,9
			razem	m	3,9
18	KNR 4-01 0619/07		Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych stropów o powierzchni do 2m2 - czapka komina 1,65*0,7	m2	1,155
			razem	m2	1,155
19	KNR 2-02s 0602/07		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	1,155
20	KNR 2-02s 0602/08		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	1,155
21	KNR 2 0507/01		Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - czapka kominowa	m2	1,08
22	NNRNB 6r96 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0,6*(11*2+8*2)	m2	22,8
			razem	m2	22,8
23	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	10

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja dachów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-01 0420/02		Wykonanie pomostów poziomych na dachu 10,7*1	m2	10,7
			razem	m2	10,7
25	KNNR 2 1504/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m 9*6	m2	54
			razem	m2	54
26	KNNR 3 0601/01		Rozbiórka warstwy elewacyjnej wraz z siatką w technologii ETICS 10,7*3,3 8,3*3,5*2	m2 m2	35,31 58,1
			razem	m2	93,41
27	KNR 4-01 0426/04		Rozebranie izolacji styropianowej	m2	4
28	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 93,41*0,02 4*0,15	m3 m3	1,868 0,6
			razem	m3	2,468
29	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	2,468
30	Kalkulacja indywidualna		Koszt utylizacji gruzu 93,41*0,02 4*0,15	m3 m3	1,868 0,6
			razem	m3	2,468
31	KNR K-04 0102/01		Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą	m2	4
32	KNR K-04 0103/01		Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6szt/m2) do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą	m2	4
33	KNR K-04 0103/07		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą	m2	93,41
34	KNR K-04 0108/01		Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5mm o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków	m2	93,41
35	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	4
36	KNR 2-02 0508/09		Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej	szt	1
37	KNNR 2 0505/07		Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej 3	m	3
			razem	m	3
38	KNR 2-02s 0514/06		Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem	szt	1
39	KNR 4-03 0703/05		Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowej z 1 łączką przelotową naprężającą osadzonych w dachu betonowym krytym papą lub blachą 11*2+9	szt	31
			razem	szt	31
			2 Pawilon 5		
40	KNR 4-01 0535/07		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 0,7*(16+52,1*2+5,4)	m2	87,92
			razem	m2	87,92
41	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 87,92*0,01	m3	0,879
			razem	m3	0,879
42	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	0,879
43	KNR 4-01 0519/06		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 11*8	m2	88
			razem	m2	88
44	KNR 4-01 0519/06		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych		

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja dachów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,42*3,65+51,3*14,4	m2	743,903
			razem	m2	743,903
45	KNR 4-01 0519/07		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych Dopłata 2x	m2	743,902
46	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 743,902*0,05	m3	37,195
			razem	m3	37,195
47	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	37,195
48	Kalkulacja indywidualna		Koszt utylizacji papy	m3	37,195
49	KNR 0-17 2608/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 0,9*(2*0,5+2*1,7)*3 0,9*(2*0,5+2*1,45)*6 0,9*(2*0,5+2*1,2)*4 0,9*(2*0,5+2*0,95)*16 0,9*(2*0,5+2*0,7)*2	m2 m2 m2 m2 m2	11,88 21,06 12,24 41,76 4,32
			razem	m2	91,26
50	KNNR 2 1405/02		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m2	91,26
51	KNR 0-22 0528/01		Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną 1,42*5,65+53,3*16,4	m2	882,143
			razem	m2	882,143
52	KNNR 2 0507/02		Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną 1,42*5,65+53,3*16,4	m2	882,143
			razem	m2	882,143
53	KNR 0-22 0529/02		Obróbki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb	51
54	KNR 0-22 0529/06		Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (2*0,5+2*1,7)*3 (2*0,5+2*1,45)*6 (2*0,5+2*1,2)*4 (2*0,5+2*0,95)*16 (2*0,5+2*0,7)*2	m m m m m	13,2 23,4 13,6 46,4 4,8
			razem	m	101,4
55	KNR 4-01 0619/07		Odgrybianie przy użyciu szczotek stalowych stropów o powierzchni do 2m2 - czapka komina 0,7*1,8*3 0,7*1,55*6 0,6*1,3*4 0,6*1,05*16 0,6*0,8*2	m2 m2 m2 m2 m2	3,78 6,51 3,12 10,08 0,96
			razem	m2	24,45
56	KNR 2-02s 0602/07		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	24,45
57	KNR 2-02s 0602/08		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	24,45
58	KNNR 2 0507/01		Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - czapka kominowa	m2	24,45
59	NNRNKB 6r96 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0,7*(16+52,1*2+5,4)	m2	87,92
			razem	m2	87,92
60	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 42+14+22+20+16+10+32+10	szt	166
			razem	szt	166
61	KNR 2-02 0506/06		Wywiewki pionów kanalizacyjnych	szt	11
62	KNR 2-02s 0514/06		Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem	szt	4

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja dachów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
63	KNR 4-03 0703/05		Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowej z 1 złączką przelotową naprężającą osadzonych w dachu betonowym krytym papą lub blachą 52*2+16+14*4	szt	176
			razem	szt	176
64	KNNR 2 1504/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m 11*2	m2	22
			razem	m2	22
3 Pawilon 4					
65	KNR 4-01 0535/07		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 0,7*(16+52,1*2+5,4)	m2	87,92
			razem	m2	87,92
66	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 87,92*0,01	m3	0,879
			razem	m3	0,879
67	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	0,879
68	KNR 4-01 0519/06		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 1,42*3,65+51,3*14,4	m2	743,903
			razem	m2	743,903
69	KNR 4-01 0519/07		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych Dopłata 2x	m2	743,902
70	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 743,902*0,03	m3	22,317
			razem	m3	22,317
71	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	22,317
72	Kalkulacja indywidualna		Koszt utylizacji papy	m3	22,317
73	KNR 0-17 2608/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 0,9*(2*0,5+2*1,7)*2 0,9*(2*0,5+2*1,45)*4 0,9*(2*0,5+2*1,2)*6 0,9*(2*0,5+2*0,95)*12 0,9*(2*0,5+2*0,8)*6 0,9*0,5*0,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2	7,92 14,04 18,36 31,32 14,04 0,225
			razem	m2	85,905
74	KNNR 2 1405/02		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m2	82,905
75	KNR 0-22 0528/01		Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną 1,42*5,65+54,3*17,4	m2	952,843
			razem	m2	952,843
76	KNNR 2 0507/02		Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną 1,42*5,65+54,3*17,4	m2	952,843
			razem	m2	952,843
77	KNR 0-22 0529/02		Obróbki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb	51
78	KNR 0-22 0529/06		Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (2*0,5+2*1,7)*2 (2*0,5+2*1,45)*4 (2*0,5+2*1,2)*6 (2*0,5+2*0,95)*12 (2*0,5+2*0,8)*6 2*0,5*0,5	m m m m m m	8,8 15,6 20,4 34,8 15,6 0,5
			razem	m	95,7
79	KNR 4-01 0619/07		Odgrybianie przy użyciu szczotek stalowych stropów o powierzchni do 2m2 - czapka komina 0,6*1,7*2 0,6*1,6*4 0,6*1,5*6	m2 m2 m2	2,04 3,84 5,4

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja dachów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,6*1,4*12	m2	10,08
			0,6*1,3*6	m2	4,68
			0,6*1,2	m2	0,72
			razem	m2	26,76
80	KNR 2-02s 0602/07		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	26,76
81	KNR 2-02s 0602/08		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	26,76
82	NNRNKB 6r96 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
			0,7*(16+52,1*2+5,4)	m2	87,92
			razem	m2	87,92
83	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach		
			21+16+20+18+22+12+32	szt	141
			razem	szt	141
84	KNR 2-02 0506/06		Wywiewkii pionów kanalizacyjnych	szt	11
85	KNR 2-02s 0514/06		Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem	szt	4
86	KNR 4-03 0703/05		Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowej z 1 złączką przelotową naprężającą osadzonych w dachu betonowym krytym papą lub blachą		
			52*2+16+14*4	szt	176
			razem	szt	176
87	KNNR 2 1504/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m		
			11*2	m2	22
			razem	m2	22
			4 Pawilon 3		
88	KNR 4-01 0535/07		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku		
			0,7*(16,2+51,4*2)	m2	83,3
			razem	m2	83,3
89	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
			83,3*0,01	m3	0,833
			razem	m3	0,833
90	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	0,833
91	KNR 4-01 0519/06		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych		
			1,6*3,7+14*51,1	m2	721,32
			razem	m2	721,32
92	KNR 4-01 0519/07		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych Dopłata 2x	m2	721,32
93	KNNR 3 0601/01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	5
94	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
			721,32*0,05	m3	36,066
			5*0,03	m3	0,15
			razem	m3	36,216
95	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	36,216
96	Kalkulacja indywidualna		Koszt utylizacji papy	m3	36,216
97	KNR 4-01 0735/04		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim	m2	5
98	KNR 0-17 2608/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
			0,6*(2*0,5+2*2)*2	m2	6
			0,6*(0,5*2+1,7*2)*4	m2	10,56
			0,6*(2*0,5+2*1,45)*7	m2	16,38
			0,6*(2*0,5+2*1,2)*12	m2	24,48
			0,6*(2*0,5+2*0,95)*4	m2	6,96
			0,6*(2*0,5+2*0,8)*5	m2	7,8

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja dachów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	72,18
99	KNNR 2 1405/02		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m2	72,18
100	KNR 0-22 0528/01		Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną		
			1,6*5,7+16*53,1	m2	858,72
			razem	m2	858,72
101	KNNR 2 0507/02		Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	858,72
102	KNR 0-22 0529/02		Obróbki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb	51,1
103	KNR 0-22 0529/06		Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej		
			(2*0,5+2*2)	m	5
			(0,5*2+1,7*2)*2	m	8,8
			(2*0,5+2*1,45)*7	m	27,3
			(2*0,5+2*1,2)*9	m	30,6
			(2*0,5+2*0,95)*8	m	23,2
			(2*0,5+2*0,8)*5	m	13
			razem	m	107,9
104	KNR 4-01 0619/07		Odgryzianie przy użyciu szczotek stalowych stropów o powierzchni do 2m2 - czapka komina		
			(2*0,7+2*2,2)	m2	5,8
			(0,7*2+1,9*2)*2	m2	10,4
			(2*0,7+2*1,75)*7	m2	34,3
			(2*0,7+2*1,4)*9	m2	37,8
			(2*0,7+2*1,25)*8	m2	31,2
			(2*0,7+2*1)*5	m2	17
			razem	m2	136,5
105	KNR 2-02s 0602/07		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	33,06
106	KNR 2-02s 0602/08		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	33,06
107	NNRNKB 6r96 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
			83,3	m2	83,3
			razem	m2	83,3
108	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach		
			50+8+32+22+30+24	szt	166
			razem	szt	166
109	KNR 2-02 0506/06		Wywiewkii pionów kanalizacyjnych	szt	11
110	KNR 2-02s 0514/06		Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem	szt	4
111	KNR 4-03 0703/05		Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowej z 1 złączką przelotową naprężającą osadzonych w dachu betonowym krytym papą lub blachą		
			52*2+16+14*4	szt	176
			razem	szt	176
112	KNNR 2 1504/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m		
			11*2	m2	22
			razem	m2	22
			5 Łącznik		
113	KNR 4-01 0535/07		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku		
			7*0,4+0,6*7+19*0,7+19*0,4	m2	27,9
			21,8*0,6*2+4*0,7+21,8*4	m2	116,16
			25*0,6+4*0,6*2+25*0,4	m2	29,8
			0,6*4,8*2	m2	5,76
			0,6*9,7	m2	5,82
			12*0,6*2	m2	14,4
			razem	m2	199,84
114	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
			199,84*0,01	m3	1,998
			razem	m3	1,998

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja dachów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
115	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	1,998
116	KNR 4-01 0519/06		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 19,6*7 22,4*4,6 25,6*4,6 7,6*25,1 14,3*12,6	m2 m2 m2 m2 m2	137,2 103,04 117,76 190,76 180,18
			razem	m2	728,94
117	KNR 4-01 0519/07		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych Dopłata 2x	m2	728,94
118	KNNR 3 0601/01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	5
119	KNR 4-01 0350/01		Rozebranie kominów wolno stojących 0,5	m3 razem	0,5 0,5
120	KNR 4-02u1 0006/01		Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych o obwodzie do 1300mm wraz z podstawami	szt	4
121	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 728,94*0,05 5*0,03+5	m3 m3 razem	36,447 5,15 41,597
122	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	41,597
123	Kalkulacja indywidualna		Koszt utylizacji papy i gruzu	m3	41,597
124	KNR 0-17 2608/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 0,9*0,6*4*3 0,9*(4*0,6*3+(0,6*2+1,2*2)) 0,9*(0,6*2+0,8*2+0,6*2+0,95*2+0,6*2+1,2*2) 0,9*(0,6*2+0,8*2+(0,6*2+0,95*2)+0,6*2+2,1*2)	m2 m2 m2 m2 razem	6,48 9,72 8,55 10,17 34,92
125	KNNR 2 1405/02		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m2	34,92
126	KNR 0-22 0528/01		Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną 20,2*7,8 23*4,6 25,6*4,6+0,6*4 7,6*25,1 14,6*10,6	m2 m2 m2 m2 m2 razem	157,56 105,8 120,16 190,76 154,76 729,04
127	KNNR 2 0507/02		Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	729,04
128	KNR 4-01 0310/01		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	1
129	KNR 4-01 0709/05		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	10
130	KNR 2-02s 0219/05		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm 0,6*2*3	m2 razem	3,6 3,6
131	KNR 0-22 0529/02		Obróbki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb	9,7
132	KNR 0-22 0529/06		Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0,6*4*3 4*0,6*3+(0,6*2+1,2*2) 0,6*2+0,8*2+0,6*2+0,95*2+0,6*2+1,2*2 0,6*2+0,8*2+(0,6*2+0,95*2)+0,6*2+2,1*2 c 0,6*2+0,75*2+(0,6*2+0,95*2)*2+(0,6*2+1,2*2)*2	m m m m m razem	7,2 10,8 9,5 11,3 16,1 54,9
133	KNR 4-01 0619/07		Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych stropów o powierzchni do 2m2 - czapka komina		

Tabela przedmiaru robót

Modernizacja dachów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,8*0,8	m2	0,64
			0,8*0,8	m2	0,64
			0,8*0,8	m2	0,64
			0,8*0,8*3+1,5*0,6	m2	2,82
			0,8*2+1*2+0,8*2+1,15*2+0,8*2+1,4*2	m2	11,9
			0,8*2+01*2+(0,8*2+1,15*2)+0,8*2+2,3*2	m2	13,7
			c 0,8*2+0,95*2+(0,8*2+1,15*2)*2+(0,82+1,4*2)*2	m2	18,54
			razem	m2	48,88
134	KNR 2-02s 0602/07		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	12,46
135	KNR 2-02s 0602/08		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	12,46
136	KNNR 2 0507/01		Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - czapka kominowa	m2	12,46
137	NNRNKB 6r96 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
			199,84	m2	199,84
			razem	m2	199,84
138	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach		
			12	szt	12
			7+14+64	szt	85
			24	szt	24
			razem	szt	121
139	KNR 2-02 0506/06		Wywiewkii pionów kanalizacyjnych		
			4	szt	4
			razem	szt	4
140	KNR 2-02s 0514/06		Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem	szt	2
141	KNR 4-03 0703/05		Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowej z 1 złączką przelotową naprężającą osadzonych w dachu betonowym krytym papą lub blachą		
			1+12	szt	13
			10	szt	10
			8*2+25	szt	41
			10*2+13	szt	33
			razem	szt	97
142	KNNR 2 1504/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m		
			11*2	m2	22
			razem	m2	22

Spis działów przedmiaru robót

Modernizacja dachów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Nr	Opis
1	Nad szybem windowym
2	Pawilon 5
3	Pawilon 4
4	Pawilon 3
5	Łącznik