Przedmiar robót

Rodzaj robót Ułożenie wykładziny

październik 2026

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Detoks		
			1.1. Podłoga		
1	KNR 4-02 0223/03		Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" - demontaż i powtórny montaż	kpl	3
2	KNNR 2 1208/01		Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	36,6
3	KNR 2-02s 1112/01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	36,6
			2 Terapia uzależnień		
			2.1. Podłoga		
4	KNR 4-02 0223/03		Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" - demontaż i powtórny montaż	kpl	3
5	KNNR 2 1208/01		Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	36,44
6	KNR 2-02s 1112/01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	36,44
			2.2. Ściany		
7	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
			18,41-0,8*2*5	m2	10,41
			razem	m2	10,41
8	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	10,41
9	KNNR 2 0802/06		Gładź jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	10,41
10	KNR 2-02s 1112/01		Wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą izolacyjną - ściany	m2	10,41